

**凯里公路管理局 2026 年路面提升工程--劳务
合作**

询比采购文件

招 标 人：黔东南公路建设养护有限公司
日 期：2026 年 6 月



目录

第一章 询比采购邀请	3
第二章 投标人须知	6
第三章 评审办法	13
第四章 采购需求	15
第五章 响应文件格式	46



第一章 询比采购邀请

黔东南公路建设养护有限公司

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程--劳务合作询比采购邀请

本招标项目凯里公路管理局 2026 年路面提升工程--劳务合作已具备采购条件，现在向贵州公路建设养护集团有限公司《一级合格劳务供应商库》及黔东南公路建设养护有限公司《二级合格劳务供应商库》中邀请投标人参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 项目基本信息

1.1.1. 项目名称：凯里公路管理局 2026 年路面提升工程劳务合作

1.1.2. 采购人：黔东南公路建设养护有限公司

1.1.3. 项目概况：施工内容、实施方案以工程量清单、施工图纸为准。

1.1.4. 采购范围：施工图设计范围内所有施工劳务作业。

1.1.5. 计划工期：5 个月

1.1.6. 建设地点：黔东南州境内

1.1.7. 质量要求：工程一次性验收合格

1.1.8. 安全目标：杜绝各类安全生产责任事故

1.2 投标人资格要求

1.2.1. 资质条件：具备劳务合作（不分等级）资质或路基、路面工程专业承包贰级及以上资质；须纳入贵州省公路建设养护集团一级劳务供应商库或黔东南公路建设养护有限公司二级劳务供应商库，企业名称、资质等级与库内信息保持一致。

1.2.2. 信用要求：在我司最新信用评价等级为 C 级及以上；无信用评级的，按 C 级认定。

1.2.3. 证件要求：持有合法有效的安全生产许可证。

1.2.4. 限制性要求

(1) 企业未处于责令停产停业、暂扣/吊销证照、吊销资质证书状态，未进入清算、破产等丧失履约能力的情形（自行承诺）。

(2) 与招标人存在利害关系、单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的不同单位，不得同时参与本项目采购。

1.2.5. 本项目分为 5 个标段进行招标，各标段为独立单元招标，投标人最多可同时对两个标段进行投标，也可选择独立投任意一个标段，投标人各标段投标资格独立审核，一个标段资质审核不通过，不影响其他标段投标有效性。投标人参与多标段投标的，须按标段分别单独编制、独立封装、单独递交投标文件。

1.2.6. 其他：本项目不接受联合体参与。

1.3. 采购文件的获取

1.3.1. 获取时间：2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 18 日，每日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00（北京时间）。

1.3.2. 获取地址：黔东南公路建设养护有限公司工程部；也可联系招标人线上领取电子版文件。

1.3.3. 参与确认：投标人于 2026 年 6 月 18 日 17:00 前，须以书面或电子版形式向邮箱 754239789@qq.com 反馈是否参与本次采购，未按时反馈的视为无效参与。

1.4 响应文件递交

1.4.1. 递交截止时间：2026 年 6 月 23 日 14 时 30 分

1.4.2. 递交地点：贵州省凯里经济开发区二号路北侧黔东南公路建设养护有限公司会议室

1.4.3. 递交要求：逾期送达、未送达指定地点、未按要求密封的响应文件，采购人一律拒收。

1.5 响应文件开启

开启时间、地点与响应文件递交截止时间、递交地点一致。投标人法定代表人或授权代理人须到场参会，未派员到场的，视为默认本次开启结果。

1.6 评审方式

本项目采用最低价评审法开展评审工作。

1.7 联系方式

联系人：黄女士

联系电话：15283121335

联系地址：贵州省凯里经济开发区二号路北侧

确认通知

黔东南公路建设养护有限公司：

我方已于____年____月____日收到你方____年____月____日发出的凯里公路管理局 2026 年路面提升工程—劳务合作询比采购邀请书，并确认____（参加/不参加）本次投标报价。

特此确认。

我单位联系人、联系电话及电子邮箱分别为：____（姓名、电话、邮箱）____。

单位名称：____（盖单位章）

日期：____年____月____日

注：投标人于 2026 年 6 月 18 日 17:00 前，须以书面或电子版形式向邮箱 754239789@qq.com 反馈是否参与本次采购，未按时反馈的视为无效参与



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本须知前附表应与须知正文对照理解，本采购文件中，申请人、投标人、投标人含义相同，均指报名并获取《采购文件》的投标人，采购人、招标人含义相同，均指黔东南公路建设养护有限公司。

条款号	条款名称	编列内容
1	踏勘现场	不组织
2	采购预备会	不召开
3	对非关键条款的偏差	允许偏差的范围： <u>不允许</u> 允许偏差的项数： <u> / </u>
4	构成采购文件的其他资料	资料名称： <u>招标人发布的补遗书及其他采购文件澄清修改通知</u>
5	投标人要求澄清采购文件的时间	截止时间： <u>响应文件递交截止时间前 3 日</u> 投标人如有疑问，请于规定时间内，将需澄清的疑问书面传真或电子邮件递交至采购人，否则视为完全认同本采购文件的规定。
6	投标人确认收到采购文件的时间	截止时间： <u>澄清或修改通知后 24 小时内</u> 投标人收到采购文件的澄清或修改通知后，请于规定时间内，将确认函书面传真或电子邮件递交至采购人，否则视为完全认同本采购文件的规定。
7	报价要求	本项目控制价为人民币： <u>1 标段：881733.67 元；2 标段：434516.1 元；3 标段：389516.1 元；4 标段：1514625.33 元；5 标段：1251292.30 元</u> ，不含增值税（材料为限量领用，发生超量时，超量部分由中标人负责，产生费用从劳务费中扣除）。投标人的响应函报价不得超过控制价。除控制价外，投标人的投标报价单价也不得超过采购人的采购单价控制价。本项目报价为不含税报价。
8	报价的其他要求	采购人在工程量清单合作内容中所约定的内容，为投标人所需提供的主要服务内容，且由此产生的一切费用除双方合同约定须由甲方提供的设备及物资以外的全部人、机、料等费用已视为包含在劳务单价中，投标人报价时需认真考虑，否则采购人有权取消投标人的中标资格，并清退出场。
9	响应文件有效期	2 个月（自文件递交截止日起计算）
10	响应保证金	☒ 不要求递交 ☐ 要求递交 保证金的金额：_____ 保证金的形式：_____

条款号	条款名称	编列内容
11	必备证明材料	营业执照、资质证书、安全生产许可证、各类履约承诺书
12	响应文件份	正本 1 份，副本 2 份，并逐页加盖单位公章。
13	响应文件密封	☐ 不需要密封 ☒ 需要密封，密封要求：投标文件应采用单信封形式密封。投标文件的正本与副本密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
14	封套上应载明的信息	投标人名称：_____（项目名称）响应文件 _____
15	是否退还响应文件	☒ 否 ☐ 是，退还时间：/
16	评标及中标规则	1. 本项目采用分标段独立评标、独立定标模式，评标委员会对每个标段单独评审、单独排名，各标段评标结果互不影响。 2. 多标段中标限制规则 同一投标人最多只能中标本项目 1 个标段。若同一投标人在多个标段排名第一，由评标委员会商议确定投标人中标标段，其余标段自动顺延由第二名中标。 3. 各标段中标结果集中公示、单独发出中标通知书，各标段合同独立签订、独立履约。
17	推荐候选成交投标人的排序及数量	推荐 3 名，并按规则排序
18	结果公示	公示媒介：贵州省公路建设养护集团有限公司官网 公示期限：3 日
19	签约合同价	投标人在响应文件里的最低报价即为中标价，即为合同单价（已标价工程量清单中的所有单价和总价均不能超过清单中规定的控制价）
20	异议渠道	联系人：石先生 联系电话：18385831575 联系地址：黔东南公路建设养护有限公司 5 楼办公室 通信地址：贵州省凯里经济开发区二号路北侧
21		开标时，投标人的法定代表人或其授权代理人应持法定代表人身份证明及本人身份证件（或授权书及本人身份证件）准时出席，投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

2.2 总则

1. 采购定义：本次为询比采购，投标人一次性报出固定报价，采购小组综合评审后确定成交投标人。
2. 费用承担：投标人参与本次采购所产生的所有费用，均由投标人自行承担。
3. 保密规定：参与采购各方须对采购文件、响应文件中的商业及技术信息保密，违反规定的需承担相应法律责任。
4. 分包要求：中标投标人严禁将本次劳务合作项目再次分包。
5. 响应要求：响应文件必须实质性响应采购文件全部条款，关键条款不满足要求的，直接判定为无效文件。

2.3 采购文件

1. 文件组成：询比采购邀请、投标人须知、评审办法、合同条款及格式、采购需求、响应文件格式、采购人发布的澄清与修改文件。
2. 文件澄清与修改
 - (1) 投标人对文件有疑问的，须在规定时间内以书面形式提出，超时提出的澄清请求，采购人可不予回复。
 - (2) 采购人发布的澄清、修改文件，属于采购文件组成部分，将同步发送至所有已获取文件的投标人。
 - (3) 投标人收到补充文件后，需在规定时间内向采购人书面确认接收。

2.4 响应文件编制与报价

2.4.1 文件组成

响应函、法定代表人身份证明或授权委托书、报价表、资格审查资料、各类承诺书及其他补充材料。本项目不接受联合体、无需提交响应保证金、不强制要求编制专项施工方案。

2.4.2 报价规则

1. 投标人须严格按照采购人提供的工程量清单填报单价与合价，总价、分项单价均不得超过控制价。
2. 本次报价为全包价，涵盖项目实施全过程所有费用，中标后不作价格调整。
3. 报价存在算术错误的，按照本文件评审规则统一修正。

2.4.3 文件有效期

响应文件有效期为2个月。采购人如需延长有效期，将书面通知所有投标人；投标人可选择同意延长或拒绝，拒绝延长的，响应文件自动失效。

2.4.4 编制、签字及装订要求

1. 文件采用不褪色材料打印或书写，响应函、授权委托书等重要文件，须加盖单位公章，并由法定代表人或委托代理人亲笔签字。
2. 文件原则上不得涂改；确需修改的，修改位置必须签字并加盖公章确认。
3. 正、副本统一装订，封面标注“正本”“副本”；当副本、电子版与纸质正本内容不一致时，以纸质正本为准。

2.5 响应文件递交

投标人须在递交截止时间前，将密封完好的响应文件递交至指定地点。逾期、地点不符、密封破损的文件一律拒收。

2.6 响应文件开启

1. 现场工作人员及投标人代表共同检查文件密封情况，按随机顺序开启文件，现场公布投标人名称、报价、工期等关键信息，参会人员签字确认开启记录。
2. 递交响应文件的投标人不足 3 家时，招标人应重新招标
3. 投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

2.7 合同授予

1. 履约核查：采购人可对候选人的资质、履约能力进行原件核验或现场核查。
2. 中标候选人结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，在贵州省公路建设养护集团有限公司官网公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。
3. 合同签订：公示无异议后，招标人发出中标通知书，双方依据采购文件、响应文件签订正式合同。
4. 违约处理：中标人无正当理由拒签合同、签订合同时附加不合理条件的，取消其中标资格，并追究相关责任。

2.8 异议处理

1. 投标人或利害关系人提出异议，须在结果公示期内提交书面异议函（加盖单位公章），写明异议事项、事实依据及相关诉求。
2. 采购人对异议进行核查并答复，异议不成立的，采购工作正常推进。

2.9 纪律要求

1. 严禁投标人串通报价、弄虚作假、行贿等违规行为。
2. 评审人员、采购工作人员不得泄露评审信息，不得违规干预评审工作。





附件 1:

问题澄清通知

_____（投标人名称）：

根据评审工作要求，请你方对响应文件中下述问题进行书面澄清、说明：

请于_____年____月____日____时前，将澄清文件递交至指定地址或发
送至指定邮箱。

招标人（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



附件 2:

问题澄清回复

评审小组:

我方已收到澄清通知，现就相关问题回复如下：

1.

本回复内容属于我方响应文件组成部分。

投标人（盖章）：_____

法定代表人/委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日



附件 3:

中标通知书

（投标人名称）：

你方于____年____月____日所递交的____XX____项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：____，实际按照完成认可的工程量及固定单价结算。

工期：____个月。

工程质量：本工程的工程质量一次性交工验收合格。

安全目标：无安全生产责任事故；

请你方在接到本通知后的30日内到黔东南公路建设养护有限公司与我方签订劳务施工合同。

特此通知。

招标人：黔东南公路建设养护有限公司（盖单位章）

日期：____年____月____日



第三章 评审办法

3.1 评审方法

本项目采用最低价评审法。评审小组对通过初步评审的有效响应文件，按照评审价格由低到高排序，按顺序推荐 3 名中标候选人。

3.2 初步评审

初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审三部分，任意一项不满足标准，判定为无效响应文件。

3.2.1 形式评审标准

1. 投标人名称与营业执照登记名称完全一致；
2. 响应文件签字、盖章完整规范，符合采购文件要求；
3. 文件格式完整，无重大缺页、缺项。

3.2.2 资格评审标准

1. 持有合法有效的营业执照；
2. 资质证书、安全生产许可证满足采购要求；
3. 信用等级、经营状态等承诺书内容真实有效；
4. 不存在禁止投标的关联关系、停业、破产等情形。

3.2.3 响应性评审标准

1. 报价未超出总价及单项单价控制价；
2. 响应文件有效期满足 2 个月要求；
3. 工期、质量、安全目标完全响应采购文件；
4. 全面响应合同条款，无任何偏差。

3.2.4 评审流程

1. 评审小组逐项核查响应文件，不合格文件直接作废标处理。
2. 对内容表述模糊、存在计算错误的文件，允许投标人限时书面澄清，澄清内容不得改变投标实质。
3. 查实存在串通投标、弄虚作假等违规行为的，直接判定为无效文件。

3.3 详细评审

3.3.1 报价修正规则

1. 报价大小写金额不一致时，以大写金额为准；
2. 总价与分项单价累计金额不一致时，以单价合计总价为准（单价小数点明显错误除外）；
3. 清单存在缺漏项的，视为对应费用已包含在其他报价内，不另行加价。

3.3.2 异常低价处理

评审小组认定报价明显偏低、存在履约风险的，可要求投标人作出书面说明并提供佐证材料；无法合理解释或无法提供材料的，按无效文件处理。

3.3.3 排序规则

按照评审价格从低到高依次排序，报价最低者为第一中标候选人。

3.4 评审结果

1. 评审小组出具正式评审报告，按排序推荐 3 名候选人。
2. 采购人结合评审报告、履约核查结果，确定第一中标候选人并按规定公示。

第四章 采购需求

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段（G243 线砟路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段）劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价（元） （不含 税）	合计 （元） （不含 税）	计价规则	工作内容	备注
G243 线 K882+626-K901+600 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-c	拆除砖、石及其他砌体结构物	m ³	208.4	25	5210			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物，按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容：人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运（10km）	m ³ ·km	208.4	15	3126			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸、装、卸、运行，调头、空回工作。	
202-3-d	金属结构（C 级波形梁护栏）	m	1458	10	14580			1. 依据图纸所示位置，按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容：人、机一切费用。拆除波形梁护栏，堆放整齐。	
207	坡面排水									
207-1	边沟									
207-1-c	现浇混凝土	m ³	26.6	160	4256			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容：人、机一切费用。包含工序： 1. 清理边坡，坡面夯实，基坑开挖； 2. 模板制作、安装、拆除； 3. 混凝土浇筑、养护； 4. 回填； 5. 清理现场。	
207-1-d	C30 预制安装混凝土盖板	m ³	3	480	1440			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位	包含内容：人、机一切费用。包含工序： 1. 清理边坡，坡面夯实，基坑开挖；	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
								计价。	2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
207-1-e	石渣垫层	m ³	3.2	4	12.8			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
207-1-f	铸铁雨篦子	套	58	50	2900			1. 依据图纸所示位置, 以套为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
208	护坡、护面墙									
208-5-a	C20 现浇片石混凝土护面墙	m ³	95.76	150	14364			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。	内容包含: 1. 单价包含人工、机械费五金低耗和小型机具费。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基础开挖; 2. 铺砌片石; 3. 文明施工及场地清理。	
208-5-b	砂砾垫层	m ³	32.4	4	129.6			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	126.8	160	20288			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限

价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石								3. 含文明施工及场地清理。	
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m³	1239	160	198240			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314	路面及中央分隔带排水									
314-7	路肩凿除 2.5cm	m³	1.5	640	960			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除构筑物面积, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
419	圆管涵									
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 (1-φ1m)	m	14.81					1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	挖土方	m³	115	12	1380					
	弃方超运 (10km)	m³.km	115	15	1725			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
	挖除砌体结构	m³	11	25	275					
	挖除混凝土结构	m³	12.6	40	504					
	C20 混凝土基础	m³	30	140	4200					
	台背回填	m³	80	6.5	520					
	M7.5 浆砌片石附属工程	m³	23.1	140	3234					



凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
602-1-a	C30 现浇钢筋混凝土护栏 (A 级)	m3	32.2	420	13524			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	拆除钢筋混凝土结构	m3	16.8	45	756			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按开挖体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
602-1-b	C30 现浇钢筋混凝土护栏 (SB 级)	m3	46.3	420	19446			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	拆除钢筋混凝土结构	m3	22.8	45	1026			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按开挖体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
	弃方转运 (10km)	m3. km	39.6	15	594			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
602-1-c	C30 混凝土护栏植筋加高 (A 级)	m3	89.8	600	53880			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	3927	9	35343			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线硷路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
									4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 30cm)	根	3927	9	35343			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
602-1-d	C30 混凝土护栏植筋加高 (SB 级)	m ³	26.2	600	15720			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	1078	9	9702			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 30cm)	根	1078	9	9702			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
602-1-e	钢筋	kg	33498.7	0.9	30144.33			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢筋重量以千克为单位计价。	包含内容: 人工费、电费、辅助材料费 (扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩), 包含工序: 1. 原材料及 (半) 成品场内转运; 2. 钢筋按图纸加工、安装、绑扎、焊接; 3. 文明施工及场地清理。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
602-1-f	镀锌钢管 (45mm×3mm×200mm)	kg	28.16	0.7	19.712			1.根据施工方案要求,按现场实际完成的钢管重量以千克为单位计价。	包干内容:人、机一切费用。	
602-1-g	混凝土护栏端头反光漆	m ²	9.68	10.4	100.672			1.依据图纸所示断面尺寸,反光漆涂抹面积计算,以平方米为单位计价。	包干内容:人、机一切费用。	
	G243 线合计				502645.11					
	G551 线 K882+626-K901+600									
202-3	拆除结构物									
202-3-c	钢筋混凝土结构	m ³	123	45	5535			1.依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物,按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容:人、机一切费用。1公里范围内指定地点堆放。	
202-3-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	14.6	25	365			1.依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物,按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容:人、机一切费用。1公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	137.6	15	2064			1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例,采用平均断面面积法计算,按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1.车辆等待装卸,装、卸、运行,调头、空回工作。	
202-3-d	波形梁护栏 (Gr-C-4E)	m	664	10	6640			1.依据图纸所示位置,按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容:人、机一切费用。拆除波形梁护栏,堆放整齐。	
207	坡面排水									
207-1	边沟									
207-1-c	现浇混凝土	m ³	8.16	160	1305.6			1.依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级,按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容:人、机一切费用。包含工序: 1.清理边坡,坡面夯实,基坑开挖; 2.模板制作、安装、拆除; 3.混凝土浇筑、养护; 4.回填;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砟路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
									5.清理现场。	
207-1-d	C30 预制安装混凝土盖板	m ³	27.6	480	13248			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
602-1-e	钢筋	kg	3600	0.9	3240			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢筋重量以千克为单位计价。	包含内容: 人工费、电费、辅助材料费 (扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩); 包含工序: 1. 原材料及 (半) 成品场内转运; 2. 钢筋按图纸加工、安装、绑扎、焊接; 3. 文明施工及场地清理。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	47.7	160	7632			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费; 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡 板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、 土路肩加固及路缘石									
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m ³	765.1	160	122416			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费; 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡 板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314 314-7	路面及中央分隔带排水 路肩凿除 2.5cm	m ³	0.88	640	563.2			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除构筑	包含内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限

价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)							物面积, 以平方米为单位计价。		
602-1-a	C30 现浇钢筋混凝土翼墙	m3	1.6	600	960			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
602-1-b	C30 现浇钢筋混凝土护栏 (SB 级)	m3	134	420	56280			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	拆除钢筋混凝土结构	m3	66	45	2970			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按开挖体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
	弃方超运 10km	m3. km	66	15	990			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
602-1-c	C30 混凝土护栏植筋加高 (A 级)	m3	62.1	600	37260			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	2176	9	19584			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注胶;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线硷路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
									5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 30cm)	根	2176	9	19584			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
602-1-d	C30 混凝土护栏植筋加高 (SB 级)	m ³	34.5	600	20700			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	1421	9	12789			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 30cm)	根	1421	9	12789			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
602-1-e	钢筋	kg	36545.5	0.9	31990.95			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢筋重量以千克为单位计价。	包干内容: 人工费、电费、辅助材料费 (扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩), 包含工序: 1. 原材料及 (半) 成品场内转运; 2. 钢筋按图纸加工、安装、绑扎、焊接; 3. 文明施工及场地清理。	
602-1-f	Q235 钢管 (φ140mm×4.5mm)	kg	84.2	1.43	120.406			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成	包干内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 1 标段 (G243 线砼路肩、边沟、挡土墙 K882+626-K901+600 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
602-1-g	混凝土护栏端头反光漆	m ²	6	10.4	62.4			的钢管重量以千克为单位计价。 1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除构筑物面积, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
G551 线合计					379088.56					
合计					881733.67					

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 2 标段 (S316 线 K312+200~K320+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价单价	控制价合价	投标人单价 (元) (不含税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
S316 线 K312+200~K320+000 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-b	拆除混凝土结构	m ³	46.5	40	1860			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	46.5	15	697.5			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸、装、卸、运行、调头、空回工作。	
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	6126	10	61260			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
207	坡面排水									
207-1	边沟									
207-1-c	现浇混凝土	m ³	3.68	160	588.8			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 2 标段 (S316 线 K312+200~K320+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价(元)(不 含税)	合计(元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
								单位计价。	2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
209-3	砌体挡土墙								包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
-a	M7.5 浆砌片(块)石	m ³	353.06	130	45897.8			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。		
	结构物基础开挖(不分土石)	m ³	183.3	25	4582.5			1. 单价包含工、料、机全部费用; 2. 单价包含 1 公里范围内指定地点堆放。	1. 基坑土石方开挖; 2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡修整、路床顶面凿平或填压实、路床清理。	
	弃方超运(10km)	m ³ . km	183.3	15	2749.5			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	48.5	160	7760			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石									

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 2 标段 (S316 线 K312+200~K320+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价(元)(不 含税)	合计(元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
313-3	C25 现浇混凝土加固 土路肩	m3	1930.5	160	308880			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土 强度等级, 按照浇筑体积以立方米为 单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡 板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314	路面及中央分隔带 排水									
314-3	路肩凿除 2.5cm	m3	0.375	640	240			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按照铺设 面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
	合计				434516.10					

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 3 标段 (S316 线 K320+000~K328+800 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价(元)(不 含税)	合计(元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
S316 线 K320+000~K328+800 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-b	拆除混凝土结构	m ³	49.7	40	1988			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
202-3-c	拆除砖、石及其他砌体结构物	m ³	30.7	25	767.5			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	80.4	15	1206			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	9814	10	98140			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
207	坡面排水									
207-1	边沟									
207-1-c	现浇混凝土	m ³	18.74	160	2998.4			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
209-3	砌体挡土墙									
-a	M7.5 浆砌片 (块) 石	m ³	311.14	130	40448.2			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
	结构物基础开挖	m ³	182.3	25	4557.5			1. 单价包含工、料、机全部费用;	1. 基坑土石方开挖;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 3 标段 (S316 线 K320+000~K328+800 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制单价	控制价合价	投标人单价(元)(不含税)	合计(元)(不含税)	计价规则	工作内容	备注
	分土石)							2. 单价包含 1 公里范围内指定地点堆放。	2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡整修、路床顶面凿平或填压实、路床清理。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	182.3	15	2734.5			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	74.3	160	11888			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石									
313-3	C25 现浇细石混凝土加固土路肩	m ³	1278.4	160	204544			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313-4	C25 现浇细石混凝土加固路肩	m ³	31.2	310	9672			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314	路面及中央分隔带排水									

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 3 标段 (S316 线 K320+000~K328+800 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合 价	投标人单 价(元)(不 含税)	合计(元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
314-3	路肩凿除 2.5cm	m ³	1.5	640	960			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按照铺设面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
314-4	路肩凿除 1.0cm	m ³	8.01	1200	9612			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除构筑物面积, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
合计					389516.10					



凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价 合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
	S312 线 K63+000-K65+000 段									
202-3	拆除结构物									
202-3-b	拆除混凝土结构	m ³	2.75	40	110			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	1214	10	12140			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
207	坡面排水									
207-1	边沟									
207-1-c	现浇混凝土	m ³	15.13	160	2420.8			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	2.75	160	440			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石									
313-3	C25 现浇混凝土加固土路肩	m ³	542.5	160	86800			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
314	路面及中央分隔带排水								2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314-3	路肩凿除 2.5cm	m ³	0.25	640	160			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按照铺设面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
602-1-c	C30 混凝土护栏植筋加高(A 级)	m ³	41.6	600	24960			1. 依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示浇筑的不同强度的混凝土体积分以立方米为单位计价; 2. 不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所占体积。	1. 基槽开挖; 2. 浇筑垫层; 3. 模板制作、安装、拆除; 4. 浇筑、养护; 5. 沉降缝、泄水孔预留, 灌缝处理; 6. 基坑回填, 夯实; 7. 清理, 弃方处理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	1820	9	16380			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注胶; 5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 30cm)	根	1820	9	16380			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注胶; 5. 植入钢筋。	
602-1-d	钢筋	kg	9037.6	0.9	8133.84			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢筋重量以千克为单位计价。	包含内容: 人工费、电费、辅助材料费 (扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩), 包含工序: 1. 原材	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价 合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
602-1-e	混凝土护栏端头反光漆	m2	1.04	10.4	10.816			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆 涂抹面积计算, 以平方米为单位计 价。	料及 (半) 成品场内转运; 2. 钢筋按图纸加工、安装、绑扎、 焊接; 3. 文明施工及场地清理。	
s312 合计					167935.456					
S502 线 K0+000-K8+300 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-b	拆除混凝土结构	m3	143.1	40	5724			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围 内原有的结构物, 按拆除构筑物实 际尺寸体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运 (10km)	m3.km	143.1	15	2146.5			1. 依据图纸所示地面线、路基设计 横断面图、路基土石比例, 采用平 均断面面积法 计算, 按照天然密实体积以立方米 为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车 辆等待装卸、装、卸、运行, 调 头、空回工作。	
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	1100	10	11000			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成 长度以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆 除波形梁护栏, 堆放整齐。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m3	145.5	160	23280			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土 强度等级, 按照浇筑体积以立方米 为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模 板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉 线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺 养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、									

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
	土路肩加固及路缘石									
313-3	C25 现浇混凝土加固土路肩	m ³	381.2	160	60992			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313-4	C25 现浇细石混凝土加固路肩	m ³	33.2	310	10292			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314	路面及中央分隔带排水									
314-3	路肩凿除 2.5cm	m ³	0.63	640	403.2			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按照铺设面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
314-4	路肩凿除 1.0cm	m ³	6.6	1200	7920			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除构筑物面积, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
s502 合计					121757.7					
S505 线 K109+858-K116+000 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-b	拆除混凝土结构	m ³	32	40	1280			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
202-3-c	拆除砖、石及其他砌体结构物	m ³	942.8	25	23570			1. 依据图纸所示位置拆除路基范围内原有的结构物, 按拆除构筑物实际尺寸体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。1 公里范围内指定地点堆放。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	974.8	15	14622			1. 依据图纸所示地面线、路基设计	包干工、料、机全部费用。1. 车	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
								横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	9834	10	98340			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
209-3	砌体挡土墙									
-a	M7.5 浆砌片 (块) 石	m ³	1185.2	130	154076			1. 依据图纸所示位置, 按构筑物实际尺寸体积, 以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。包含工序: 1. 清理边坡, 坡面夯实; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
	结构物基础开挖 (不分土石)	m ³	563.6	25	14090			1. 单价包含工、料、机全部费用; 2. 单价包含 1 公里范围内指定地点堆放。	1. 基坑土石方开挖; 2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理。	
	弃方超运 (10km)	m ³ . km	563.6	15	8454			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
209	挡土墙									
209-5-a	C25 混凝土路肩加固修复	m ³	90.9	160	14544			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单


细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
313	路肩培土、中央分隔带回填土、 土路肩加固及路缘石								2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺 养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313-3	C25 现浇混凝土加固土路肩	m ³	3352.6	160	536416			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土 强度等级, 按照浇筑体积以立方米 为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模 板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉 线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺 养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
313-4	C25 现浇细石混凝土加固路肩	m ³	41.3	310	12803			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土 强度等级, 按照浇筑体积以立方米 为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模 板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉 线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺 养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
314	路面及中央分隔带排水									
314-3	路肩凿除 2.5cm	m ³	1.5	640	960			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按照铺 设面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
314-4	路肩凿除 1.0cm	m ³	8.25	1200	9900			1. 依据图纸所示断面尺寸, 按拆除 构筑物面积, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-b	C30 现浇钢筋混凝土护栏 (A 级)	m ³	258.95	420	108759			1. 依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示浇筑的不同强度的混凝土体 积以立方米为单位计价; 2. 不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所 占体积。	1. 基槽开挖; 2. 铺设垫层; 3. 模板制作、安装、拆除; 4. 浇筑、养护; 5. 沉降缝、泄水孔预留, 灌缝处	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
									理; 6. 基坑回填, 夯实; 7. 清理, 弃方处理。	
	拆除钢筋混凝土结构	m3	135.1	45	6079.5			1. 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用, 模板费, 包含工序: 1. 清扫垃圾、拉线、安拆挡板; 2. 砼浇筑、振捣、模板转运、铺养生膜; 3. 含文明施工及场地清理。	
	弃方超运 (10km)	m3. km	135.1	15	2026.5			1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例, 采用平均断面面积法计算, 按照天然密实体积以立方米为单位计价。	包含工、料、机全部费用。1. 车辆等待装卸, 装、卸、运行, 调头、空回工作。	
-c	C30 混凝土护栏槽钢筋加高(A 级)	m3	124.96	600	74976			1. 依据图纸所示位置和断面尺寸, 按图示浇筑的不同强度的混凝土体积以立方米为单位计价; 2. 不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所占体积。	1. 基槽开挖; 2. 铺设垫层; 3. 模板制作、安装、拆除; 4. 浇筑、养护; 5. 沉降缝、泄水孔预留, 灌缝处理; 6. 基坑回填, 夯实; 7. 清理, 弃方处理。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度 20cm)	根	5467	9	49203			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶); 2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	1. 支架搭设、钢筋定位; 2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注胶; 5. 植入钢筋。	
	钻孔植筋 (直径 20mm, 深度	根	5467	9	49203			1. 单价包含一切费用 (含植筋胶);	1. 支架搭设、钢筋定位;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 4 标段 (S312 线 K63+000-K65+000 段、S502 线 K0+000-K8+300 段、S505 线 K109+858-K116+000 段) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含 税)	计价规则	工作内容	备注
	30cm)							2. 不含钢筋材料费; 3. 不含支架费。	2. 钻孔; 3. 清孔; 4. 注浆; 5. 植入钢筋。	
-e	钢筋	kg	50517.8	0.9	45466.02			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢筋重量以千克为单位计价。	包含内容: 人工费、电费、辅助材料费 (扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩), 包含工序: 1. 原材料及 (半) 成品场内转运; 2. 钢筋按图纸加工、安装、绑扎、焊接; 3. 文明施工及场地清理。	
-f	镀锌钢管 (45mm×3mm×200mm)	kg	43.52	1.43	62.2336			1. 根据施工方案要求, 按现场实际完成的钢管重量以千克为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-g	混凝土护栏端头反光漆	m ²	9.8	10.4	101.92			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
S505 合计					1224932.174					
合计					1514625.33					



凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
G243 线 K882+626-K901+600 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	1458	10	14580			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-a	波形梁护栏 (Gr-A-4E) (新建)	m	180	30	5400			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-b	波形梁护栏 (Gr-B-2E) (新建)	m	1232	35	43120			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-c	波形梁护栏 (Gr-B-2E) (更换立柱)	m	462	45	20790			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-d	波形梁护栏 (普通外展)	个	48	10	480			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。	
-e	波形梁护栏 (普通外展)	个	10	1016	10160			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
-f	波形梁钢护栏跨沟外展 端头	个	6	1712.7	10276.2			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-g	波形梁钢护栏独立端头 反光膜	m ²	27.698	15	415.47			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
605-5-b	附着式轮廓标	个	392	5	1960			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
G243 线合计					107181.67					
G551 线 K882+626-K901+600										
202-3 拆除结构物										
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	664	10	6640			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-a	波形梁护栏 (Gr-B-2E) (新建)	m	496	35	17360			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-b	波形梁护栏 (Gr-B-2E) (更换立柱)	m	170	45	7650			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
-c	波形梁钢护栏独立端头	个	17	10	170			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-d	波形梁钢护栏普通外展端头	个	2	1016	2032			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-e	波形梁钢护栏与混凝土护栏搭接	处	1	460	460			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以处为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-f	波形梁钢护栏独立端头反光膜	m ²	8.857	15	132.855			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
605-5-b	附着式轮廓标	个	196	5	980			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
G551 线合计					35424.86					
S312 线 K63+000~K65+000 段										
202-3	拆除结构物									
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	1214	10	12140			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包含内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-a	波形梁护栏 (Gr-C-4E) (更换立柱)	m	1216	38	46208			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理;	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
-b	波形梁钢护栏独立端头	个	15	10	150			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	4. 补涂防腐涂装。	
-c	波形梁钢护栏普通外展端头	个	5	1016	5080			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-d	波形梁钢护栏跨边沟外展端头	个	2	1712.7	3425.4			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-e	波形梁钢护栏与混凝土护栏搭接	处	2	460	920			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以处为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-f	波形梁钢护栏独立端头反光膜	m ²	8.336	15	125.04			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
605-5-b	附着式轮廓标	个	203	5	1015			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
S312 线合计										
S316 线 K312+200~K324+599 段										
202-3	拆除结构物				69063.44					
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	9814	10	98140			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
-a	波形梁护栏 (Gr-B-2E) (新建)	m	1906	35	66710			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-b	波形梁护栏 (Gr-C-2E) (新建)	m	490	35	17150			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-c	波形梁护栏 (Gr-C-4E) (更换立柱)	m	7832	38	297616			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-d	波形梁护栏独立端头	个	188	10	1880			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-e	波形梁护栏普通外展端头	个	7	1016	7112			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-f	波形梁护栏与混凝土护栏搭接	处	3	460	1380			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以处为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-g	波形梁护栏独立端头反光膜	m ²	99	15	1485			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
605-5-b	附着式轮廓标	个	1431	5	7155			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
	S316 线合计				498628.00					
	S502 线 K0+000~K8+300 段									
202-3	拆除结构物									
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	1100	10	11000			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-b	波形梁护栏 (Gr-C-2E) (新建)	m	108	35	3780			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-c	波形梁护栏 (Gr-C-4E) (更换立柱)	m	1068	38	40584			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-d	波形梁钢护栏独立端头	个	40	10	400			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-f	波形梁钢护栏独立端头反光膜	m ²	20.836	15	312.54			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
605-5-b	附着式轮廓标	个	173	5	865			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
S502 线合计					56941.54					
S505 线 K109+858-K126+000 段、 K130+760-K131+000										
202-3 拆除结构物										
202-3-d	金属结构 (C 级波形梁护栏)	m	9834	10	98340			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成长度, 以米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。拆除波形梁护栏, 堆放整齐。	
602-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)									
-a	波形梁护栏 (G+B-2E)	m	10052	35	351820			1. 依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号, 按图示长度以米为单位计量。	1. 基础施工 (成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2. 波形梁及其配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂防腐涂装。	
-b	波形梁护栏立柱端头	个	172	10	1720			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-c	波形梁护栏普通外展端头	个	8	1016	8128			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-d	波形梁护栏普通跨沟展端头	个	6	1712.7	10276.2			1. 依据图纸所示位置, 按实际完成个数, 以个为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
-e	波形梁护栏与混凝土	处	10	460	4600			1. 依据图纸所示位置, 按实	包干内容: 人、机一切费用。	

凯里公路管理局 2026 年路面提升工程 5 标段 (G243 线 K882+626-K901+600 段, G551 线 K882+626-K901+600, S312 线 K63+000~K65+000 段, S316 线 K312+200~K324+599, S502 线 K0+000~K8+300 段, S505 线 K109+858-K126+000 段、K130+760-K131+000 段波形护栏) 劳务限价清单

细目编号	细目名称	单位	数量	控制价 单价	控制价合价	投标人单 价 (元) (不含 税)	合计 (元) (不含税)	计价规则	工作内容	备注
	护栏搭接							实际完成个数, 以处为单位计 价。		
-f	波形梁钢护栏独立端头 反光膜	m ²	96.906	15	1453.59			1. 依据图纸所示断面尺寸, 反光漆涂抹面积计算, 以平 方米为单位计价。	包干内容: 人、机一切费用。	
605-5-b	附着式轮廓标		1543	5	7715			1. 依据图纸所示位置, 按实 际完成个数, 以个为单位计 价。	包干内容: 人、机一切费用。	
S505 线合计					484052.79					
合计					1251292.30					



第五章 响应文件格式



(正本或副本)

_____ (项目名称)

响 应 文 件

投标人：_____ (公章)

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- (1) 响应函
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书
- (3) 报价表及已标价工程量清单
- (4) 资格审查资料
- (5) 承诺书



一、响应函

黔东南公路建设养护有限公司：

我方已仔细研读本项目全部询比采购文件及补充资料，自愿参与本次采购，作出如下承诺：

1. 我方报价：人民币（大写）____（¥），按清单单价完成本项目全部劳务工作。
2. 承诺工期____，工程质量达到合格标准，实现无安全生产责任事故的安全目标。
3. 本响应文件完全响应采购文件所有条款，无任何偏差。
4. 响应文件有效期为2个月，有效期内我方不会主动撤回文件。
5. 若我方成交，将在规定时间内签订合同，不附加任何条件，全面履行合同约定各项义务。
6. 本文件所附全部资料真实、完整、有效，我方不存在采购文件列明的禁止参与投标的情形。



投标人（加盖公章）：_____

法定代表人/委托代理人（签字）：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

日期：_____年____月____日

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

(一) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署；



(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____（法定代表人亲笔签字） 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

日期：_____年____月____日

注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。



三、报价表

项目名称	
投标报价	人民币（大写）：_____元 ¥：_____元
工 期	
质量要求	一次性交工验收合格率 100%



投标单位（公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

已标价工程量清单

(把招标人工程量清单修改成已标价工程量清单)

投标人应该按照采购人发出的“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单并逐页加盖单位公章。

四、资格审查材料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
投标人联系方式	联系人		电话	
	电子邮件			
法定代表人	姓名		电话	
统一社会信用代码				
企业资质等级				
注册资本			成立时间	
基本账户开户银行			基本账户银行账号	
经营范围				

本页后附：营业执照复印件（盖章）、劳务资质/专业承包资质证书复印件（盖章）

、安全生产许可证复印件（盖章）

五、承诺书

承诺书一（经营状态承诺）

承诺书

_____（采购人名称）：

我单位参与了贵单位组织的_____（采购项目名称）
采购，我单位在此承诺：

（1）未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者
吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力
的情形；

（3）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，~~不~~
参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单
位，绝不同时参加同一项目的投标。



投标人名称：_____（盖单位公章）

日期：____年____月____日

承诺书二（综合履约承诺）

承诺书

_____（采购单位名称）：

我单位参与了贵单位组织的_____（采购项目名称）采购，我单位在此承诺：

（1）我单位承诺不拖欠民工工资。

（2）我单位承诺提供的所有资料真实和完整。

（3）中标后严格贯彻、落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）文件精神，在本项目建设过程中实施以工代赈。

（4）我单位承诺做好文明施工，安全生产，严格遵守安全操作规程，加强安全生产教育，建立和健全安全生产管理制度。

（5）我单位承诺在施工中采取有效措施降低或减少环境污染，保护环境。

投标人名称：_____（盖单位公章）

日期：____年____月____日