

贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井边界维护及设施改造工程询价采购公告

贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井边界维护及设施改造工程已具备采购条件，拟进行询价采购，欢迎符合资格要求投标人参与。

一、项目概况

1.1 项目名称：贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井边界维护及设施改造工程。

1.2 项目地点：贵阳市南明区花溪大道中段 12 号。

1.3 工程简要内容描述：新建围墙约 40 米，平均高度为 2.7 米（包含基础）；12 m²卫生间拆除及 3.5 米高钢筋混凝土构造柱凿除；约 40 平方场地场平工程（先用填料填筑到规定高度，后统一用 10cm 混凝土找平清光）及排水边沟砌筑工程（沿建筑与场平场地中间修筑砖砌排水沟，沟底用混凝土找平）；12 平卫生间修建及装饰；约 36 米（25m、11m 各一根）排水管道修筑及部分排水管道疏通，包含预埋排水沟开挖、管道预埋、回填、恢复原地面等工作，详细内容详见附件工程量清单及设计图。

1.4 工程量清单：详见附件。

1.5 采购限价（含税价）：110000 元。

1.6 工期：合同签订之日起 20 日历天内完成。

1.7 工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

1.8 施工安全要求：满足有关规范标准要求，不发生任何安全事故。

1.9 不接受联合体参与报名。

二、投标人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

2.3 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

2.4 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书：提供有效的资质证书；具备有效的安全生产许可证：提供有效的证书；

2.5 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供页面截图）；

2.6 开户许可证。

2.7 有依法缴纳税收的良好记录：提供2025年任意三个月依法缴纳税收证明（依法免征、免缴、缓缴税收的应提供相关证明材料）；

三、投标文件组成

3.1 报价函。

3.2 含报价的工程数清单。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

3.4 法人身份证证明或提供授权委托书。

3.5 营业执副本照复印件。

3.6 资质证书复印件。

3.7 安全生产许可证复印件。

3.8 开户许可证。

3.9 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。（承诺函）

3.10 投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中信用信息报告、未被列入失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单查询、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询（下载时间采购公告发布后至递交响应文件截止时间前任一天的网络截图）。

3.11 施工安全承诺函及质保期承诺函。

3.12 有依法缴纳税收的良好记录：提供 2025 年任意三个月依法缴纳税收证明（依法免征、免缴、缓缴税收的应提供相关证明材料）；

四、报价要求

4.1 请使用计算机填写报价文件，将打印的报价表及要求提供的资料加盖公章。

4.2 报价应包含增值税、送货费、安装费等一切附加费用（报价时须在报价表中明显位置标明增值税税率）。

4.3 未按要求进行报价或未完整提供第三条要求的资料，视为无效报价。

4.4 本项目结算方式采用据实结算，最终结算结果以实际验收为准。

五、评标办法

5.1 本项目采用低价中标法（不含税价比选）。

5.2 评标小组经过对投标人的报价进行比较或基于专业经验认为某一投标人的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其询价文件将被视为无效。价格不得明显低于成本价。

5.3 评标小组由采购单位组建。

六、投标文件数量及其他要求

6.1 投标文件胶装两份逐页加盖公章（正本一份，副本一份。），除法定代表人及委托代理人可以签字外，其余一律不得出现手写，投标文件格式由投标人自理。

6.2 包封套的标记

项目名称：_____

招标人名称：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

七、询价文件获取

7.1 询价文件售价 0 元。

7.2 现场报名：请有意参加投标的投标人于 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 20 日，每日 9:00 至 17:00（非工作日除外），地址：贵州省贵

阳市南明区花溪大道南段皂角井 B201 报名并获取采购文件。

7.3 报名截止时间后不再收取任何报价资料。

注：投标人报名时持加盖单位公章的营业执照复印件、资质证书复印件、安全许可复印件及授权委托书或法人身份证明（授权委托书或法人身份证明应载有单位信息，经办人员的姓名、身份证、电话、邮箱等信息）及经办人身份证参与报名。不接受线上报名。

八、投标文件的递交

8.1 投标文件递交的截止时间：北京时间 2025 年 11 月 21 日 10 时 00 分至 2025 年 11 月 21 日 10 时 30 分（逾时不收）。

8.2 投标文件递交地点：贵州省贵阳市南明区花溪大道南段皂角井 B201，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、联系方式

采购单位：贵州建养公路技术咨询有限公司

地 址：贵州省贵阳市南明区花溪大道南段皂角井

联 系 人：韩工

联系电话：0851-88160788

贵州建养公路技术咨询有限公司

2025年11月17日



附件 1:

贵州建养公路技术咨询有限公司皂角井边界维护及设施改造工程

工程量清单

| 序号 | 分部名称 | 分项名称 | 项目子目 | 工程数量 | 单位 | 备注 |
|----|------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|-----|-------------------------------|
| 1 | 排水 基础 设施 建设 | 停车 场 排 水 设 施 | 开挖排污管预埋沟槽 | 11 | 米 | 开挖深度不低 于 60cm, 宽 50cm. |
| 2 | | | 埋设新排污管 20 联塑 PVC 管 | 11 | 米 | 包含管道连接 至排水口全部 连接件 |
| 3 | | | 混凝土包管及混凝土回填 | 11 | 米 | 回填必须用混 凝土回填 |
| 4 | | | 沥青混凝土路面恢复 | 11 | 米 | 沥青路面恢复 必须对搭接路 面进行切齐 |
| 5 | | | 沉砂池修复及清光 | 1 | 项 | |
| 6 | | 新建 卫 生 间 排 水 设 施 | 开挖排污管预埋沟槽 | 25 | 米 | 开挖深度不低 于 60cm |
| 7 | | | 埋设新排污管 20 联塑 PVC 管 | 25 | 米 | 包含从管道连 接至排水口全 部连接件 |
| 8 | | | 混凝土包管及混凝土修复路面 | 25 | 米 | 回填必须用混 凝土回填, 强度 不低于 C25 |
| 9 | | | 原有排污管道疏通 | 4 | 米 | |
| 10 | 场平 工 程 建 设 | 边沟 砌 筑 | 砖砌 12 墙内沟帮 | 15 | 平方米 | 需对边沟进行 批荡 |
| 11 | | | 砖砌 24 墙外边沟 | 15 | 平方米 | 需对边沟进行 批荡 |
| 12 | | 场地 场平 | 场平区填料填筑面积 | 40 | 平方米 | |

| | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------------------|-----|-----|--------------------------|
| 13 | | | 场平区 C25 混凝土找平(含边沟沟底混凝土) | 35 | 平方米 | |
| 14 | | | 老厕所供水阀开关保护及井盖 1*1.2 | 1 | 项 | |
| 15 | 拆除工程 | 拆除工程 | 3.5 米钢筋混凝土构造柱凿除 | 1 | 项 | |
| 16 | | | 12 平方卫生间拆除 | 12 | 平方米 | |
| 17 | 围墙建设工程 | 围墙建设主体 | 地梁基础开挖 | 25 | 米 | 开挖深度不低于 40cm, 宽度不少于 50cm |
| 18 | | | 混凝土地梁基础垫层 C20 | 25 | 米 | 垫层混凝土强度不低于 C20 |
| 19 | | | 围墙钢筋混凝土地梁 C25 | 25 | 米 | 需按设计图布置钢筋骨架 |
| 20 | | | 24 公分围墙 | 90 | 平方米 | 厚度为 24cm |
| 21 | | | 砖砌围墙立柱 0.5*0.5 | 5 | 根 | |
| 22 | | | 围墙墙面批荡 | 220 | 平方米 | 需挂网批荡 2 遍 |
| 23 | | 围墙建设附属 | 卷帘门 | 1 | 个 | 2 米*2 米卷帘门 |
| 24 | | | 窗户防盗窗 | 1 | 个 | |
| 25 | | | 挖机清渣、外运、清洁 | 1 | 项 | |
| 26 | | | 厕所地梁基础开挖 | 15 | 米 | 开挖深度不低于 40cm, 宽度不少于 50cm |
| 27 | | | 厕所混凝土 C20 基础垫层 10cm | 15 | 米 | |
| 28 | | | 厕所钢筋混凝土基础 30cm | 15 | 米 | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|--------------------|----|-----|-----------|
| 29 | 卫生间建设工程 | 卫生间建设工程 | 厕所 24 公分墙体 | 40 | 平方米 | |
| 30 | | | 厕所窗、门过梁 | 2 | 根 | |
| 31 | | | 厕所混凝土现浇顶 C25、钢筋 12 | 20 | 平方米 | |
| 32 | | | 厕所抹灰清光或刮糙（含天花板） | 90 | 平方米 | |
| 33 | | | 厕所回填及提高找平 | 12 | 平方米 | 回填高度 20cm |
| 34 | | | 厕所地板砖 | 12 | 平方米 | |
| 35 | | | 厕所墙砖 | 19 | 平方米 | 墙砖高度 1.6m |
| 36 | | | 贴地板砖、墙砖（材料及人工） | 31 | 平方米 | |
| 37 | 卫生间建设工程 | 卫生间建设工程 | 厕所门 2.0m*0.9m | 1 | 道 | |
| 38 | | | 厕所窗 1m*1.2m | 1 | 平方米 | 1.2m*1.0m |
| 39 | | | 蹲便器 | 2 | 个 | |
| 40 | | | 小便器 | 2 | 个 | |
| 41 | | | 厕所水、电布置 | 12 | 平方米 | |
| 42 | | | 厕所灯具 | 1 | 个 | |
| 43 | | | 卫生间给水管布置 | 25 | m | |

注：本项目工程量清单单价为综合单价，包括工程实体完成所需的人工、材料、运输、税费等全部费用。

附件 2:





