

工程量清单

项目名称：贵州省2024年普通国道路面改造（第二批）及修复养护集中实施项目GXJZ-02标段（G321从江至榕江公路路面改造工程）

细目号	细目名称	单位	数量	工作内容	备注
713	路侧绿化工程				
713-1	红叶李（胸径7-8cm）	株	381	包含内容：除材料（乔木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-2	蔷薇（长度80-100cm）	株	72867	包含内容：除材料（乔木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-3	小叶紫薇（地径4-5cm）	株	382	包含内容：除材料（乔木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-4	三角梅（胸径3-4cm）	株	1318	包含内容：除材料（乔木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-5	继木球（冠幅100cm）	株	2521	包含内容：除材料（灌木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-6	金叶女贞（冠幅20-21cm）	m2	9086	包含内容：除材料（灌木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-7	黄秋英，白三叶混播	m2	22497	包含内容：除材料（灌木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-8	杜鹃（冠幅20-21cm）	m2	15213	包含内容：除材料（灌木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-9	鸢尾（冠幅20-21cm）	m2	8087	包含内容：除材料（灌木）外的所有工作内容。包含工序：开挖种植穴（槽）、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
713-10	挡块砌花池	m3	833	包含内容：人工费、小型设备费（砂浆搅拌机、称量设备等），包含工序：人工清基、砂紫片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费。	
713-11	混播草坪	m2	2773	包含内容：工料机全部费用，不含培耕植土。包含工序：撒播草种、养护等所有工作内含草种。	

713-12	种植土	m3	53330	包含内容:工料机全部费用,含培耕植土。包含工序:填前场地清理、取土、回填种植土清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填、路面清洁保护、文明施工及场地清理度废弃物装卸运输。	
714	观景台绿化工程				
714-1	桂花(胸径5-6cm)	株	1	包含内容:除材料(乔木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-2	紫叶李(胸径7-8cm)	株	5	包含内容:除材料(乔木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-3	红叶石楠球(冠幅100cm)	株	13	包含内容:除材料(灌木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-4	金叶女贞(冠幅20-21cm)	m2	123.7	包含内容:除材料(灌木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-5	杜鹃(冠幅20-21cm)	m2	40	包含内容:除材料(灌木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-6	鸢尾(冠幅20-21cm)	m2	28	包含内容:除材料(灌木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
714-7	红花继木(冠幅20-21cm)	m2	16	包含内容:除材料(灌木)外的所有工作内容。包含工序:开挖种植穴(槽)、换填种植土、苗木栽植、支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、场地清理、废弃物装卸运输。	
总 合 计					