

黔东南公路建设养护有限公司
贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及
提升工程波形护栏采购项目
竞价采购公告

黔东南公路建设养护有限公司贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程项目经理部自行组织采购贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程项目波形护栏，该采购项目将使用竞价方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现公告如下：

1. 竞标项目：贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程波形护栏采购项目

2. 项目概况

2.1 项目采购方：黔东南公路建设养护有限公司贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程项目经理部

2.2 采购货物规格、数量：见下表。

序号	发货地址	采购名称	规格型号	单位	数量	备注
1	贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇	波形梁板 Gr-C-4E	4320*310*85*2.5	块	20	贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程
2		波形梁板 Gr-B-1E	2320*310*85*3.0	块	118	
3		搭接板	4160*310*85*2.5	块	22	
4		搭接板立柱	Φ114*2180*4.5 (安装两块板)	根	66	
5		立柱	Φ114*2180*4.5	根	3085	
6		托架	300×70×4.5	个	3187	
7		拼接螺栓JI-1	M16*45 (8.8级)	套	25496	
8		连接螺栓JII-2	M16*45	套	6374	
9		连接螺栓JII-1	M16*150	套	3154	
10		横梁垫片	76×44×4	片	6374	
11		锚固螺栓	M16*200	个	88	
12		柱帽	Φ123*3	个	3151	
13		I型端头	R160-406	个	212	
14		附着式轮廓标	De-Rbw-At1型，双白	块	1343	

15	贵州省 黔西南 州册亨 县丫他 镇	波形梁板 Gr-C-4E	4320*310*85*2.5	块	41
16		搭接板	4160*310*85*2.5	块	20
17		搭接板立柱	Φ114*2180*4.5 (安装两块板)	根	60
18		立柱	Φ114*2180*4.5	根	1014
19		托架	300×70×4.5	个	1139
20		拼接螺栓JII-1	M16*45 (8.8级)	套	9182
21		连接螺栓JII-2	M16*45	套	2278
22		连接螺栓JII-1	M16*150	套	1109
23		横梁垫片	76×44×4	片	2278
24		锚固螺栓	M16*200	个	80
25		柱帽	Φ123*3	个	1109
26		I型端头	R160-406	个	77
27		附着式轮廓标	De-Rbw-At1型, 双 白	块	471

2.3 质量要求:

2.3.1. 波形梁板、立柱、端头、托架、加强板等所用基底金属材质应为碳素结构钢, 力学性能及化学成分指标不低于GB/T700规定的Q235牌号钢的要求, 力学性能指标要求: 屈服强度不小于235MPa、抗拉强度不小于375MPa、断后伸长率不小于26%。

2.3.2. 波形梁板采用3.0mm/2.5mm厚、宽度不低于477mm带钢制作, 立柱厚度采用4.5mm厚基板制作。波形梁板、托架、螺栓、垫片采用湖蓝色, 色号1201CBCC. 立柱采用乳白色, 色号9106。柱帽采用黄色。

2.3.3. 表面防腐处理, 采用镀锌涂塑表面处理工艺, 波形梁板、立柱、托架、柱帽、端头平均锌层质量为275g/m² (平均厚度39 μm), 聚酯层最小厚度76 μm, 立柱喷塑要求内外双喷; 紧固件、连接件平均锌层质量为120g/m² (平均厚度17 μm), 聚酯层最小厚度76 μm。

2.3.4. 所有螺栓为防盗螺栓, 连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用基底金属材质应为碳素结构钢, 力学性能指标要求: 抗拉强度Rm不小于375MPa。拼接螺栓为高强度拼接螺栓, 螺栓、螺母、垫圈应选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造, 化学成分及力学性能应符合《合金结构钢》(GB/T3077-2015)的规定, 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载不小于133KN。

2.3.5. 每件(框)两波形梁板均应在其两端分别标明生产厂名(或厂标)、

生产年月等标志，其位置宜在距端部400 mm的两波形梁板横截面正中处，并宜在两波形梁板中部以钢印、刻蚀或其他难以抹除的方式标明生产厂名。两波形梁板背后应标注安装时对应的行车方向。每件（捆）钢管立柱应在靠近安装螺孔处的端部内壁标明生产厂名（或厂标）、生产年月等标志，并应在钢管立柱端部外壁以钢印、刻蚀或其他难以抹除的方式标明生产厂名。螺栓应在头部顶面用凸字或凹字标明性能等级标志代号和制造者识别标志。螺母应在顶面标明性能等级标志代号和制造者识别标志。

2.4 护栏材料技术要求应满足上述要求，并保证能通过第三方检测机构现场取样检测，如若未能通过第三方检测，必须无条件更换合格产品并承担所有返工费用，并赔偿我方因此造成的所有损失，包括工期损失及经济损失。

2.5 供货地点、工期：贵州省黔西南州册亨县、晴隆县，工期3个月。

2.6 本次波形护栏采购报价为到场含税价，含税含运费，开票采取一票制（13%增值税专用发票），数量根据实际收货量为准。

2.7 结算方式：

2.7.1 护栏结算单价为固定单价，若中标该项目护栏结算单价按中标报价结算。

2.7.2 供货方货物抵达采购方指定地点，经采购方抽检验收合格后，凭双方核对签认的对账单及13%全额增值税专用发票。对账单及发票是采购方向供货方支付货款时的支付凭证（即见票单才付款）。

2.7.3 供货期间每月根据供货数量对账开票，次月全额支付当月供货货款，

3. 竞价方资格要求

3.1 竞价方必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

3.2 具有独立承担民事责任的能力；

3.3 具有良好的商业信誉；

3.4 具有本项目供应能力；

3.5 本次谈判不接受联合体申请。

4. 竞价响应文件递交

4.1 竞价响应文件递交截止时间：2026年 9 月 7 日 10 时 00 分。

投交地址：贵州省黔西南州义龙新区顶效镇开发西路与顶效大道交汇处。竞价响应文件接受邮寄、网传。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞价响应文件，采购方不予受理。

5. 联系方式

购买方：黔东南公路建设养护有限公司贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程项目经理部

地 址：贵州省黔西南州义龙新区顶效镇开发西路与顶效大道交汇处

联系电话：18108595146

采购单位：黔东南公路建设养护有限公司

贵州省兴义公路管理局2026年路面改善及提升工程项目经理部

2026 年 9 月 1 日

