

第一章：竞争性谈判公告

贵州省公路建设养护集团有限公司S50惠兴高速K104+260～K104+500段下行右侧边坡治理工程项目经理部自行组织采购S50惠兴高速K104+260～K104+500段下行右侧边坡治理工程项钢材及制品材料采购，该项目将使用竞争性谈判方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现将公告如下：

1、竞标项目：S50惠兴高速K104+260～K104+500段下行右侧边坡治理工程钢材及制品材料采购

2、项目编号：QT-01-2025040

3、项目概况：

S50 惠兴高速公路起于贵州省惠水县紫油寨经兴仁县境内马金河，连接晴兴高速公路至兴义市，是横贯贵州省西南部的一条快速通道。S50 惠兴高速 K104+260～K104+500 段下行右侧边坡以挖方边坡形式从斜坡中下部通过，原设计为六级边坡，最大开挖高度约 56m，一级边坡采用挂网锚喷进行防护，坡率 1:0.75；二、三级边坡主要采用竖梁、框架锚索进行支挡，大桩号端局部区域及框架梁间采用挂网锚喷进行防护，坡率均为 1:0.75；四～六级边坡采用挂网锚喷进行防护，坡率 1:1.25～1:1.5；坡脚设有 26 根方形抗滑桩，截面尺寸 2×3m，中心间距 6m，桩长24m，高速路面以上 12m，路面以下埋深 12m。

近年来，S50 惠兴高速 K104+260～K104+500 段下行右侧边坡坡脚路面持续发生隆起开裂现象，严重影响沿线交通，并构成极大的安全隐患，

3.1 项目采购方：贵州省公路建设养护集团有限公司S50惠兴高速K104+260～K104+500段下行右侧边坡治理工程项目经理部

3.2 材料规格：详见报价单及相应附件。

3.3 送达地点：S50 惠兴高速 K104+260～K104+500 段下行右侧，本次钢材及制品材料采购报价为出厂价含税价、运输到场价，数量根据实际收货量为准。

3.4 结算方式：

3.4.1先货后款，货款按月对账。甲方收到发票无误后当月挂账，款不超自然年度全部结算，如遇甲方资金困难，甲方可暂缓支付乙方货款，乙方应理解并继续供货。

3.4.2运输单价浮动比例不进行调整。

4、申请人资格要求

4.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

4.2 具有独立承担民事责任的能力；

4.3 具有良好的商业信誉；

4.4 具有本项目供应能力；

4.5 本次谈判不接受联合体申请。

4.6 投标人应在黔通公司投标时最新的《黔通公司工程项目物资合格供应商库》内。

5、响应文件递交

5.1 响应文件递交截止时间：**2025年11月18日10时00分**，投交地址：贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6、联系方式

购买方：贵州省公路建设养护集团有限公司S50惠兴高速K104+260~K104+500段下行右侧边坡治理工程项目经理部

地 址：贵州省安顺市镇宁自治县镇宁收费站站房内（安顺养护总站综合办公室）

联系人：陈 猛

电 话：18685358636

采购单位：贵州省公路建设养护集团有限公司S50惠兴高速K104+260~K104+500段下行右侧边坡治理工程项目经理部



2025年11月14日