

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
202-2	挖除旧路面						
-b	沥青混凝土路面	m3	725.50	20	14945.3	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	
202-3	拆除结构物						
-a	钢筋混凝土结构(砼护栏)	m3	22.75	45	1054.4625	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	
-e	金属结构(B级波形梁护栏)	m	70.00	10	721	1. 拆除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整。	
203.00	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	12924.00	8.5	113149.62	1. 挖、装、运输、卸车; 2. 填料分理、弃土整型、压实; 3. 施工排水处理; 4. 边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm 再压实、路床清理。	
-b	挖石方	m3	7432.00	18	137789.28	1. 机械破除; 2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理。	
j	石渣回填	m3	306.80	4	1264.016	1. 基底翻松、压实、挖台阶; 2. 填料的选择; 3. 临时排水; 4. 分层摊铺; 5. 洒水、压实; 6. 整型。	
	运费	m3	20662.80	3	63848.052	1. 暂估运距3km。	

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
205.00	特殊地区路基处理						
-o	微型钢管桩(Φ168mm钢管桩)	m	360.00	130	48204	1. 场地清理; 2. 打桩机定位; 3. 沉管; 4. 混凝土(水泥浆)拌制; 5. 钢筋、工字钢安装 6. 灌注混凝土(水泥浆); 7. 打桩机移位。	
	工字钢	kg	4068.00	0.7	2933.028	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、接头; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定。	
-w	花管注浆	m	1080.00	38.52	42849.648	1. 场地清理; 2. 打桩机定位; 3. 沉管; 4. 混凝土(水泥浆)拌制; 5. 钢筋、工字钢安装 6. 灌注混凝土(水泥浆); 7. 打桩机移位。	
207.00	坡面排水						
207-1	边沟						
-a	浆砌片石边沟	m ³	126.50	150	19544.25	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖 3. 铺设垫层; 4. 砂浆拌制; 5. 浆砌片石、勾缝、抹面、养护; 6. 回填。	
207-2	平台封面、排水沟、拦水						

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
-c	现浇混凝土	m3	96.20	160	15853.76	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖; 3. 铺设垫层; 4. 模板制作、安装、拆除; 5. 钢筋制作与安装; 6. 混凝土浇筑、养护; 7. 预制件预制、运输、装卸; 8. 预制件安装; 9. 回填。	
	垂直运输费	m3	96.20	30	2972.58	材料垂直运输	
207-3	截水沟						
-c	现浇混凝土	m3	168.00	160	27686.4	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖; 3. 铺设垫层; 4. 模板制作、安装、拆除; 5. 钢筋制作与安装; 6. 混凝土浇筑、养护; 7. 预制件预制、运输、装卸; 8. 预制件安装; 9. 回填。	
	垂直运输费	m3	168.00	30	5191.2	材料垂直运输	
	挖土方	m3	360.00	80	29664	1. 挖、装、运输、卸车; 2. 填料分理、弃土整型、压实; 3. 施工排水处理; 4. 边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm 再压实、路床清理。	
	运费	m3	360.00	2	741.6	1. 暂估运距3km。	
	钢筋	kg	4920.00	0.7	3547.32	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、接头; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定。	

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价 (元)	工作内容	备注
209.00	挡土墙						
209-1	垫层 (C20混凝土)	m3	3.00	80	247.2	1. 基坑开挖、清理、平整、夯实; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护	
209-5	C20片石混凝土挡土墙						
-a	C20片石混凝土	m3	1269.50	150	196137.75	1. 基坑清理、平整、夯实; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、码放片块石、养护; 4. 泄水孔及其滤水层、沉降缝设置;	
	挖基土方	m3	1073.30	8.5	9396.7415	1. 挖、装、运输、卸车; 2. 填料分理、弃土整型、压实; 3. 施工排水处理; 4. 边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm 再压实、路床清理。	
	挖基石方	m3	174.30	25	4488.225	1. 机械破除; 2. 挖、装、运输、卸车; 3. 填料分理、弃土整型、压实; 4. 施工排水处理; 5. 边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理。	
	运费	m3	1247.60	2	2570.056	1. 暂估运距3km。	
211.00	基础 (钢管桩基础)						
211-1	基础 (钢管桩基础)						

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
213-4	混凝土框格梁	m3	318.30	520	170481.48	1. 清理边坡, 坡面夯实, 基坑开挖; 2. 模板制作、安装、拆除; 3. 混凝土浇筑、养护; 4. 回填;	
	垂直运输费	m3	318.30	30	9835.47	材料垂直运输	
213-6	钢筋	kg	28868.00	1	29734.04	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、接头; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定。	
214	抗滑桩(含钢护筒)						
214-1	现浇混凝土桩(含钢护筒)						
-a	混凝土	m3					
	混凝土	m3	1887.20	550	1069098.8	1. 模板制作、安装、拆除; 2. 混凝土混凝土浇筑、养护; 4. 回填; 5. 清理现场。	
	钢护筒	kg	258247.00	0.7	186196.087	完成钢护筒安装的一切工作内容	
	声测管	m	434.00	1.5	670.53	完成声测管安装的一切工作内容	
214-2	桩板式抗滑挡墙						
214-3	钢筋(不含定位筋)	kg	246217.00	0.7	177522.457	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、接头; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定。	
304	水泥稳定土底基层、基层						
304-3	水泥稳定土基层						

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
-a	厚25cm	m2	1577.30	2.5	4061.5475	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、初期养护。	
306	级配碎(砾)石底基层、 基层						
306-4	级配砾石底基层						
-a	厚15cm	m2	1577.30	2	3249.238	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压。	
308	透层和黏层						
308-1	透层	m2	1577.30	0.3	487.3857	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布 用量; 5. 初期养护; 6. 文明施工及场地清理。	
309	热拌沥青混合料面层						
309-2	中粒式沥青混凝土						
-a	厚6cm	m2	1577.30	3	4873.857	1. 检查和清理下承层; 2. 运输、摊铺、碾压、成型; 3. 接缝; 4. 初期养护。	
313	路肩培土、中央分隔带回 填土、土路肩加固及路缘						
313-3	现浇混凝土加固土路肩、 护肩	m3	141.20	160	23269.76	1. 路基整修; 2. 模板制作、安装、拆除、修理、 涂脱模剂; 3. 混凝土浇筑、振捣、养护。	

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
602.00	护栏						
602-1	混凝土护栏(护墙、立						
-a	现浇混凝土护栏						
-a-1	现浇混凝土(C30)	m3	83.20	420	35992.32	1.基槽开挖; 2.铺筑垫层; 3.模板制作、安装、拆除; 4.浇筑、养护; 5.沉降缝、泄水孔预留,灌缝处理; 6.基坑回填,夯实;	
-d	钢筋	kg	12591.30	0.9	11672.1351	1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定。	
602-3	波形梁钢护栏						
-a	路侧波形梁钢护栏(Gr-B-2E)	m	70.00	35	2523.5	1.基础施工(成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等); 2.波形梁及其匹配件安装; 3.场地清理,弃方处理; 4.补涂防腐涂装。	
605.00	道路交通标线						
605-1	热熔型涂料路面标线						
-a	热熔型涂料路面标线(普通标线)	m2	31.50	30	973.35	1.路面清扫; 2.刮涂底油,涂料加热溶解,喷(刮)标线,撒布玻璃珠(反光标线),初期养护。	
609.00	检修踏步						
609-1	检修踏步	m					

劳务控制价清单

细目编号	细目名称	单位	工程数量	控制单价 (元)	控制价合价(元)	工作内容	备注
	C20混凝土检修踏步及拦水眉	m3	50.50	150	7802.25	1. 模板制作、安装、拆除； 2. 混凝土混凝土浇筑、养护。	
609-4	标志标牌	块	2.00	131	269.86	1. 预埋件安装； 2. 原材料场内运输； 3. 立柱、横梁、板面及各种零配件安装； 4. 文明施工及场地清理。	
703	撒播草种和铺植草皮						
703-7	植生袋（框架梁内）	m2	4610.00	40	189932	1. 开挖种植穴（槽）； 2. 换填种植土； 3. 吊装苗木及栽植； 4. 支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、养护期1年； 5. 场地清理、废弃物装卸运输。	
合计					3167646.35		