

# 关于毕节市公路建设养护有限公司档案密集架 及附属设备安装服务采购项目的补遗文件

## 1. 原采购文件采购文件第二章第二条采购清单：

序号	货物名称	规格 (mm)	数量	单价 (元)	小计(元)	备注	
1	手动密集架	W2300*D580*H2850 *15列 2组1列，每组7层	57m <sup>3</sup>	2000	114000	根据库房配置要求：除湿机一台、手提式干粉灭火器四瓶、书车、书梯各一部及库房改造（40m <sup>2</sup> ）安装见平面图	
2	空调	2匹（挂机）	2台	6000	12000	此价格为裸机价格，安装使用材料以实际安装使用数量结算	
总计		人民币大写：壹拾贰万陆仟元整			小写¥：126000元		

## 现更改为：

序号	货物名称	规格 (mm)	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注	
1	手动密集架	W2300*D580*H2850 *15列 2组1列，每组7层 (分两区域布置)	57m <sup>3</sup>	2000	114000	(1) 库房标准化建设装修； (2) 库房配置要求：除湿机一台、七氟丙烷气体消防系统一套（可满足60m <sup>2</sup> 以上）、监控设备一套、书车书梯各一部； (3) 库房改造完成交付完工平面图。	
2	空调	2匹（挂机）	2台	6000	12000	此价格为裸机价格，安装使用材料以实际安装使用数量结算	
总计		人民币大写：壹拾贰万陆仟元整			小写¥：126000元		

## 2. 原采购文件第二章第二条采购需求及采购清单增加技术标准：

(1) 手动密集架规格、技术参数：

1) 材料规格参数：立柱  $\geq 1.5\text{mm}$  厚，搁板  $\geq 1.0\text{mm}$  厚，侧板、挂板  $\geq 1.0\text{mm}$  厚，底架  $\geq 3.5\text{mm}$  厚、铝合金路轨（带护坡）；

注：所有厚度均为原始材料厚度，不含漆膜或处理完成的厚度。

2) 手动密集架所有零件在喷涂前必须进行清理，除油、除锈、磷化等处理；部分紧固件需抗氧化或镀锌处理。

(2) 库房改造标准：

1) 原库房约60平米因出租用于餐饮行业，需对原租户装修拆除、剩余杂物清除；

2) 原库房约60平米，高3.5米：全屋防水、基础吊顶、墙面找平粉饰贴墙布、地面找平贴砖、基础照明电路安装、空调线路布置、门面改造、砌墙安装防盗门；

(3) 空调安装：根据库房布局满足空调管路安装、使用；

(4) 库房排水设施布置。

3. 原采购文件第二章第三条商务要求第1条交付内容及验收方式修改：

**验收方式：**按照我公司提供的库房标准化完成密集架安装使用、库房装修并出具库房完工平面图。

4. 原采购文件第二章第三条商务要求第2条费用及付款方式增加：

甲方验收完成、乙方提供13%增值税专用发票，一次性

付清价款

5. 原采购文件第五章第 1 条第 (2) 项报价表增加:

序号	货物名称	规格 (mm)	数量	限价 (元)	小计 (元)	报价 (元)	报价小计 (元)	备注
1	手动密集架	W2300*D580*H2850*15列 2组1列, 每组7层 (分两区域布置)	57m <sup>3</sup>	2000	114000			(1) 库房标准化建设装修; (2) 库房配置要求: 除湿机一台、七氟丙烷气体消防系统一套 (可满足60m <sup>2</sup> 以上)、监控设备一套、书车书梯各一部; (3) 库房改造完成交付完工平面图。
2	空调	2匹 (挂机)	2台	6000	12000			此价格为裸机价格, 安装使用材料以实际安装使用数量结算
总计		人民币大写: 壹拾贰万陆仟元整小¥: 126000元						除空调安装使用材料外所有价款均包含于手动密集架报价中

毕节市公路建设养护有限公司

2025年6月27日

